
Rez B-B'




SKLADBA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

B1	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT open plus- OBVODOVÉ MURIVO - BAUMIT LEPIACA STIERKA - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY OPEN PLUS S POLYSTYRÉNU EPS-F HR. 250 mm - SKLOTEXTILNÁ SIEŤOVINA - BAUMIT LEPIACA STIERKA - BAUMIT UNIVERZÁLNY ZÁKLAD - BAUMIT GRANOPOR OMIETKA
B2	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT- SOKEL - BAUMIT LEPIACA STIERKA - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY S EXTRUD. POLYSTYRÉNU XPS-R HR. 230 mm - SKLOTEXTILNÁ SIEŤOVINA - BAUMIT LEPIACA STIERKA - BAUMIT UNIVERZÁLNY ZÁKLAD - BAUMIT GRANOPOR OMIETKA

LEGENDA MATERIÁLOV

- PôVODNÁ ZEMINA
- ŠTRKOVÉ LôŽKO ZHUTNENÉ NA ÚNOSNOSŤ MIN. 0,25 MPa
- NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG HR. 250 mm NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO YTONG
- PRIEČKOVÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG HR. 125, 150 mm NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO YTONG
- BETÓN VYSTUŽENÝ HUTNÝ TR. B25
- BETÓN NEVYSTUŽENÝ HUTNÝ TR. B20
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL, POLYSTYRÉN EPS-F, POLYSTYRÉN XPS-R
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 2x HYDROBIT V 60 S 35 + NP, ALT. PRI TLAKOVEJ VODE 2x GLASBIT G 200 S40 HR.4 mm HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY EPDM MEMRÁNA CARLISLE'S SURE-SEAL

Rez C-C'



POZNÁMKA

- SKLADBY PODLÁH A STROPOV VIĎ. VÝKRES č. 7
- PRI OBJAVENÍ SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÉ GEOLOGICKÝ PRIESKUM PREHODNOTENIA ZAKLADANIA , MATERIÁLU PRE IZOLÁCIE
- ZÁKLADY SÚ NAVRHOVANÉ Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU TRIEDY B20
- ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU UMIESTNIŤ POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU DO NEZÁMRZNEJ HĹBKY min.900 mm
- VŠETKY ZÁSYPY A NÝSYPY ZHUTNOVAŤ VIBRÁTORMI NA ÚNOSNOSŤ MIN. 0,25 MPa

SP - ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD

K - JEDNOPRIEDUCHOVÝ DVOJPLÁŠŤOVÝ KOMÍN - KOMÍNOVÉ TELESO SCHIEDEL

OCH - ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK OHRANIČENÝ PARKOVÝM OBRUBNÍKOM, ŠÍRKA 400 mm

- PROJEKT JE VYPRACOVANÝ DO ÚROVNE POTREBNEJ K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA K REALIZÁCII JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ REALIZAČNÝ PROJEKT STATIKY A STAVEBNEJ ČASTI